



17.10.2014 № М7/7/1971

Заместителю Председателя
Правления – главному инженеру
ОАО «ФСК ЕЭС»
В.П. Дикому

Копия:
Генеральному директору
ООО «НПП Бреслер»
Н.С. Ефимову
Ф. (8352) 45-91-91

Об окончании периода
опытной эксплуатации

Уважаемый Владимир Петрович!

Настоящим сообщаяю, что в МЭС Северо-Запада окончен период опытной эксплуатации терминалов определения места повреждения по волновому принципу типа «Бреслер 0107.В2» (далее терминалы ОМП) на ВЛ-220кВ Колпинская – Сясь I цепь (Л-231) и ВЛ-220кВ Колпинская – Сясь II цепь (Л-232), установленных на ПС 330кВ Сясь и ПС 220кВ Колпинская с июля 2013 года.

За прошедший период произошло 5 аварийных отключений вследствие КЗ на Л-231 и 2 аварийных отключения вследствие КЗ на Л-232. Во всех случаях погрешность определения места повреждения вышеуказанными терминалами ОМП, при использовании метода волнового ОМП находилась в пределах 1%, а метода двустороннего ОМП – в пределах 3%.

Учитывая вышесказанное, направляю Вам положительный отзыв-предложение о целесообразности промышленной эксплуатации терминалов данного типа на объектах МЭС Северо-Запада, в том числе с включением их в титулы комплексной и некомплексной реконструкции, проводимой на объектах МЭС Северо-Запада.

Первый заместитель генерального директора –
Главный инженер

П.Е. Мазур